



# Baumit VorSpritzer 4mm



<b>Produkt</b>	Werksgemischter Zement-Trockenfertigmörtel für händische und maschinelle Verarbeitung im Innen- und Außenbereich.	
<b>Zusammensetzung</b>	Zement, Putzsande, Zusätze.	
<b>Eigenschaften</b>	Griffige und raue Oberfläche, Saugausgleich, Haftvermittler, gilt nicht als Putzlage.	
<b>Anwendung</b>	Vorbehandlung von mineralischen Putzgründen als Haftvermittler und Saugausgleich für nachfolgende Putze, außen und innen, zur Herstellung von bewehrtem Vorspritzer (mit punktgeschweißten Drahtgitter) als Putzträger.	
<b>Technische Daten</b>	Normeinstufung:	GP - CS IV nach ÖNORM EN 998-1
	Größtkorn:	4 mm
	Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$ :	$\leq 25$
	Wärmeleitfähigkeit $\lambda$ :	ca. 0,80 W/mK
	Trockenrohichte:	ca. 1850 kg/m <sup>3</sup>
	Wasserbedarf:	ca. 10 Liter/Sack
	Druckfestigkeit (28d):	$> 15$ N/mm <sup>2</sup>
	Verbrauch:	ca. 6-8 kg/m <sup>2</sup> (volldeckend)
<b>Qualitätssicherung</b>	Eigenüberwachung durch unsere Werklabors gemäß ÖNORM EN 998-1.	
<b>Einstufung lt. Chemikaliengesetz</b>	Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlamentes und Rates vom 18.12.2006) unter <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> oder fordern das SDBL beim jeweiligen Herstellerwerk an.	
<b>Lieferform</b>	Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg	
<b>Lagerung</b>	Siehe Sackaufdruck.	
<b>Hinweise zum Untergrund</b>	Die Putzgrundprüfung hat nach den Richtlinien der ÖNORM B 3346 zu erfolgen. Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, nicht wasserabweisend, frei von Ausblühungen, tragfähig und frei von losen Teilen sein.	
	<b>Mineralisch gebundene Holzwolle- und Holzspanleichtbauplatten und Holzspanmantelsteine:</b>	
	Im Sinne der ÖNORM B 3350 wird eine vollflächige Haftung der Platten am Betonkern, Platten (Lager- und Stoßfugen) knirsch versetzt, trockene staubfreie Ummantelung, vorausgesetzt. Richtlinien der Plattenhersteller beachten.	

Das Aufbringen des Baunit VorSpritzers 4 mm schon im Zuge mit dem aufgehenden Mauerwerk wird empfohlen, um eine möglichst lange Standzeit des Baunit VorSpritzers 4 mm zu gewährleisten, mind. jedoch 14 Tage.

### **Hochlochziegel, zementgebundene Mauersteine:**

Der Putzgrund muss laut ÖNORM B 3350 ausgeführt sein. Auf fluchtgerechten Verband und volle Fugen achten, Verunreinigungen, Ausblühungen usw. trocken abbürsten.

### **Beton:**

Die laut ÖNORM B 2211 hergestellte Betonflächen sind speziell auf Abtreppungen, Schalölrückstände, Sinterhaut und Saugfähigkeit zu überprüfen. Fehlstellen sind auszubessern.

### **Porenbetonsteine:**

Porenbetonsteinflächen sind mit einem Besen abzukehren und vorzunässen.

## **Verarbeitung**

Baunit VorSpritzer 4mm kann mit bauüblichen Putzmaschinen maschinell verarbeitet werden.

Vor der Inbetriebnahme der Putzmaschine ist es wichtig, den Mörtelschlauch mit einer Kalk- oder Zementschlämme vorzufüllen bzw. mit Baunit MPA 35, Baunit MPI 25 oder Baunit MPI 30 anzufahren.

Nach jedem Waschvorgang und neuerlicher Inbetriebnahme ist der Schlämmvorgang wie zuvor beschrieben zu wiederholen.

Bei händischer Verarbeitung im Freifall- oder Durchlaufmischer mit Wasser (es darf nur reines Wasser – Trinkwasser – verwendet werden!) anmischen und mit der Kelle anwerfen.

Vor Auftrag des Baunit VorSpritzers 4mm sind saugende Untergründe gut vorzunässen (ausgenommen HWL-Baustoffe). Zu beachten ist, dass sich an der Wandfläche kein Wasserfilm bildet. Baunit VorSpritzer 4mm wird händisch oder maschinell volldeckend aufgebracht.

## **Hinweise und Allgemeines**

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +5°C liegen.

Frische Vorspritzflächen sind vor zu rascher Austrocknung zu schützen, ggf. 2 Tage feucht halten. Keine anderen Produkte zumischen.

Elektro- und Installationsschlitze sowie anderen Fehlstellen sind mit einem geeigneten Kalk-/Zementmörtel rechtzeitig vorher zu verschließen (z.B. Baunit SpeedFill).

Auf Baunit VorSpritzer 4mm sind sämtliche mineralische Putze auftragbar:

Mindeststandzeit:	3 Tage
bei HWL-Baustoffen:	14 Tage
bei nachfolgenden Gipsputzen:	21 Tage
armierter Vorspritzer*:	21 Tage

\*) punktgeschweißtes, verzinktes Drahtgitter mit Maschenweite 20x20 mm bis 25x25 mm und Drahtdurchmesser 1 mm in mittiger Lage, Mindestschichtdicke 8 mm in 2 Arbeitsgängen aufgebracht.

**Rechtliche Hinweise**

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.